

吕梁市生态环境局柳林分局

柳环行审〔2022〕7号

吕梁市生态环境局柳林分局 关于山西路兴达路面材料有限公司年产30万吨机 制砂、年产30万吨预拌干粉砂浆和年产 45万m³商品混凝土项目 环境影响报告表的批复

山西路兴达路面材料有限公司：

你公司报送的《关于〈山西路兴达路面材料有限公司年产30万吨机制砂、年产30万吨预拌干粉砂浆和年产45万m³商品混凝土项目环境影响报告表（报批本）〉的报批申请》及专家技术审查意见已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定。经研究，现批复如下：

一、你公司拟建的机制砂、预拌干粉砂浆、商品混凝土项目位于柳林县薛村镇后大成村柳林县（润山）中小企业创业基地内。建设规模：年产30万吨机制砂、年产30万吨预拌干粉砂浆、年产45万m³商品混凝土。建设内容包括机制砂生产线、预拌干粉砂浆生产线、商品混凝土生产线、原料库、成品库、水泥筒仓、粉煤灰筒仓、矿粉筒仓等及相配套的其它辅助工程。柳林县行政审批服务管理局对该项目予以备案，项目代码：

2111-141125-89-05-767835。项目总投资 2000 万元，其中环保投资 232 万元，占总投资的 11.60%。

项目建设符合国家产业政策，依据《报告表》的结论、专家技术审查意见，全面落实《报告表》提出的生态保护恢复和污染防治措施前提下，我局同意按照《报告表》所确认的性质、规模、选址、选线 and 环境保护措施建设。

二、在项目建设和运营过程中，重点做好以下工作：

1、认真落实工程建设期的污染防治措施和生态保护措施，确保施工期间各项污染物达标排放，减轻对周围环境的影响。

2、对所有生产、生活废水要全部收集，合理利用或处置，切实减轻项目对水环境的影响。冲洗废水经砂石分离器、沉淀池沉淀处理后，回用于生产工序，不得外排；设置洗车平台，洗车废水经沉淀后循环使用，不得外排；建设 200m³ 的初期雨水池，沉淀后的初期雨水用于厂区洒水。

3、加强运营期大气污染防治措施。机制砂生产线设置在封闭车间内，原料采用全封闭储存并设置喷淋洒水设施，堆场地面全部进行硬化、防渗处理；投料口、制砂楼配套集尘罩及布袋除尘器。预拌干粉砂浆生产线设置在封闭车间内，提升机、振动筛、搅拌机配套集尘罩及袋式除尘器；水泥、粉煤灰、成品等采用筒仓储存并安装除尘器；外加剂仓投料口、主机散装口、主机包装口、成品仓散装口配套集尘罩及袋式除尘器。商品混凝土生产线配料仓设置在封闭车间内并配套集尘罩及袋式除尘器；搅拌工序需在封闭车间内进行并配套集尘罩及袋式除尘器；水泥、粉煤灰、矿粉等采用筒仓储存并安装除尘器。物料采用封闭式皮带走廊输送，以消除粉尘对周围环境的影响；对场区地面要进行硬化并加强厂区绿化。

4、生产过程中产生的固废必须做到综合利用或合理处置；

生活垃圾要定时收集并及时运至当地环卫部门指定地点处置；危废暂存间按要求做好防渗处理，危险废物收集后危废暂存间暂存，由有资质单位进行回收处置，严格执行危废转移联单管理制度。

5、严格按照《报告表》中提出的噪声防治措施，严防项目运行产生的噪声干扰周围环境。

6、项目污染物排放总量控制指标为：粉尘 2.785t/a。

三、在项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后必须按国家有关规定及时完成竣工环境保护验收。

四、项目的生态环境监督管理工作由柳林县生态环境综合行政执法队负责。

吕梁市生态环境局柳林分局

2022年5月16日



报：山西省生态环境厅，吕梁市生态环境局

抄送：柳林县生态环境综合行政执法队

吕梁市生态环境局柳林分局

2022年5月16日印发
