

# 吕梁市生态环境局柳林分局（ ）

柳环行审〔2023〕7号

## 吕梁市生态环境局柳林分局 关于山西吕欣生产服务有限公司矿用 机械设备加工维修建设项目 环境影响报告表的批复

山西吕欣生产服务有限公司：

你公司报送的《关于〈矿用机械设备加工维修建设项目环境影响报告表（报批本）〉的报批申请》及专家技术审查意见已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定。经研究，现批复如下：

一、你公司拟建的矿用机械设备加工维修建设项目位于柳林县成家庄镇张家庄村，柳林华泰洗煤焦化有限公司厂区内。建设内容包括支护设备修理车间、采掘机械修理车间、零部件加工车间、铆焊车间、电器修理车间、气液动设备修理车间、支护材料加工车间以及车辆维修车间等。柳林县行政审批服务管局对该项目予以备案，项目代码：2208-141125-89-05-674012。项目总投资5000万元，其中环保投资300万元，占总投资的6.0%。

项目建设符合国家产业政策，依据《报告表》的结论、专家技术审查意见，全面落实《报告表》提出的生态保护恢复和污染防治措施前提下，我局同意按照《报告表》所确认的性质、规模、选址、选线 and 环境保护措施建设。

二、在项目建设和运营过程中，重点做好以下工作：

1、认真落实工程建设期的污染防治措施和生态保护措施，确保施工期间各项污染物达标排放，减轻对周围环境的影响。

2、所有生产工序必须在封闭式车间内进行；采用封闭式喷漆房，喷漆室微负压；喷漆房废气采用“过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧”装置处理，废气处理后经排气筒排放；抛丸机配套布袋除尘系统，废气处理后经排气筒排放；切割工序配备移动式烟（粉）尘净化器；焊接工序配备移动式布袋除尘器；对场区地面要进行硬化并加强厂区绿化。

3、生产废水经隔油池预处理后通过污水管网进入柳林华泰洗煤焦化有限公司洗煤水处理系统，闭路循环，不外排；生活污水经污水管网排入柳林华泰洗煤焦化有限公司现有污水处理站，生活污水经二级生化+深度处理达标后全部回用作洗煤补充水，不外排。

4、生产过程中产生的固废必须做到综合利用或合理处置；生活垃圾要定时收集并及时运至当地环卫部门指定地点处置。危险废物收集后危废暂存间暂存，由有资质单位进行回收处置，严格执行危废转移联单管理制度。

5、严格按照《报告表》中提出的噪声防治措施，严防项目运行产生的噪声干扰周围环境。

6、项目污染物排放总量控制指标为：粉尘：0.568t/a。

7、对危废暂存间进行重点防渗处理；同时加强车间地面维护工作，降低污染物入渗对土壤和地下水环境的影响。

三、在项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后必须按国家有关规定及时完成竣工环境保护验收。

四、项目的生态环境监督管理工作由柳林县生态环境综合行政执法队负责。

吕梁市生态环境局柳林分局

2023年3月29日



---

报：山西省生态环境厅，吕梁市生态环境局

抄送：柳林县生态环境综合行政执法队

---

吕梁市生态环境局柳林分局

2023年3月29日印发

---